

"Капітальний ремонт (термомодернізація) 9-поверхового житлового будинку. Проектні рішення повторного використання".
13/11-20-9

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6
на Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
Капітальний ремонт (термомодернізація) 9-поверхового житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № 13/11-20-9 АБ

Кошторисна вартість 38,622 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15038 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 10,111 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж/монтаж віконних блоків місць загального користування									
1	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,16	<u>11441,98</u> 10608,88	<u>821,38</u> 323,71	1831	1697	<u>131</u> 52	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>30,64</u> 0,73

2	РН6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0846	<u>3859,42</u> 3711,76	<u>147,66</u> 132,12	327	314	<u>13</u> 11	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>5,77</u> 0,17		
3	ЕН10-20-1 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коэф. Н2=1,15; Н15=1,15)	Заповнен ня віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопл астику в кам'яних стінах житлових і громадськ их будівель	100м2	0,0846	<u>18740,06</u> 17547,79	<u>1093,25</u> 776,94	1585	1485	<u>92</u> 66	<u>264,0354</u> 11,1877	<u>22,34</u> 0,95		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C123-8 варіант 1	Віконні блоки металопластикові енергозберігаючі			м2	8,46	<u>2284,43</u> -	<u>-</u> -	19326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1113- 200-8	Піна монтажна 750 мл			шт	6	<u>148,82</u> -	<u>-</u> -	893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C111- 196- 111 варіант 1	Герметик силіконовий			л	1,44	<u>364,70</u> -	<u>-</u> -	525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C111- 1846-1	Анкер рамний, М10х132 мм			шт	70	<u>3,14</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

49_СД_ЛС1_2-1-6

11	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,1135	<u>33034,04</u> 25044,23	<u>243,09</u> 217,51	3749	2843	<u>28</u> 25	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>40,93</u> 0,37
12	ЕН15-56-3 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коэф. Н2=1,15; Н15=1,15)	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1135	<u>4588,20</u> 3571,12	<u>3,47</u> 3,10	521	405	<u>-</u> -	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>6,19</u> 0,01
13	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1135	<u>3252,31</u> 3248,33	<u>1,00</u> 0,90	369	369	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>5,97</u> -
14	С111-2016-6 варіант 1	Акрилова фарба "Sniezka Eko"	л	3,405	<u>34,45</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	ЕН15-47-5 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коэф. Н2=1,15; Н15=1,15)	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,344	<u>2299,01</u> 1859,06	<u>-</u> -	791	640	<u>-</u> -	<u>27,9726</u> -	<u>9,62</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							5547	4257	<u>28</u> 25		<u>62,71</u> 0,38
Разом будівельні роботи, грн.							5547				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							1262				
всього заробітна плата, грн.							4282				
Загальновиробничі витрати, грн.							1829				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5,56 563				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7376				

		Всього по розділу 2					7376				
		Відділ 1. Інші роботи									
16	PH20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0, 0128613	<u>1266,43</u> 113,54	<u>1152,89</u> 373,19	16	1	<u>15</u> 5	<u>2,1500</u> 5,4516	<u>0,03</u> 0,07
17	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,143	<u>86,08</u> 86,08	<u>-</u> -	12	12	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>0,23</u> -
18	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	1,42913	<u>79,54</u> -	<u>79,54</u> 11,66	114	-	<u>114</u> 17	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,23
		Разом прямі витрати по відділу 1					142	13	<u>129</u> 22		<u>0,26</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					142				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					35				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					160				

		Всього по відділу 1					160				
		Разом прямі витрати по кошторису					34518	8516	<u>395</u> 178		<u>133,86</u> 2,56
		Разом будівельні роботи, грн.					34518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					25607				

		всього заробітна плата, грн.					8694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1417				
		Всього будівельні роботи, грн.					38622				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					38622				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					150,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10111				

Склав _____ Я.В. Пилипович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Я.В. Пилипович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]