

"Капітальний ремонт (термомодернізація) 9-поверхового житлового будинку.

Проектні рішення повторного використання".

Форма № 2

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-9

Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (придбання устаткування)

Капітальний ремонт (термомодернізація) 9-поверхового житлового будинку

Основа: креслення (специфікації) № 13/11-20-9-ТМ (ЕТР, АТМ) відомості тощо

Кошторисна вартість

853,169 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "18 червня" 2021 р.

№ п/п	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-150-13 варіант 1	Модульний індивідуальний тепловий пункт (МІТП) опалення з вузлом обліку тепла та шафою автоматики, 180кВт, в комплекті: (крани кульові фланцеві DN80-(2шт) та DN65-(2шт); фільтри сітчасті DN80 та DN65; клапан двоходовий DN32 з електродвигуном; регулятор перепаду тиску DN32; теплообмінник; клапан зворотний DN50-(2шт); кран кульовий фланцевий DN50-(4шт); вставка антивібраційна DN50-(4шт); циркул. насос з електр. управлінням - (2шт); клапан запобіжний DN25; кран кульовий DN25; крани для дренажу DN15 - (2шт) та DN20; кран кульовий DN15-(2шт); повітрявідвідник DN15-(2шт); клапан електромагнітний DN20; кран кульовий DN20-(4шт); клапан зворотній DN20; фільтр сітчастий DN20; лічильник води з імпульсним виходом DN25; теплообчислювач двоканальний; витратомір ультразвуковий DN50-(2шт); шафа управління; управління системою підживлення; термометри із захис. оправою - (5шт); манометри -	комплект	1	214550,61	214551

		(16шт); датчик температури зовн.повітря; датчик температури в приміщенні; датчик температури занурювальний; реле тиску - (2шт)).					
2	& 280222-150-13 варіант 2	Модульний індивідульний тепловий пункт (МІТП) гарячого водопостачання з вузлом обліку тепла та шафою автоматики, 160кВт, в комплекті: (крани кульові фланцеві DN65-(3шт) та DN50-(2шт); фільтри сітчасті DN65 та DN50; клапан двоходовий DN32 з електродвигуно м; регулятор перепаду тиску DN32; теплообмінник розбірний; клапан зворотний фл. DN50; клапан зворотний DN32- (2шт); кран кульовий DN32- (4шт); циркул.	комплект	1	195250,00		195250

		насос - (2шт); кран кульовий DN40; фільтр сітчастий DN40; кран для дренажу DN15- (2шт); кран кульовий DN15-(2шт); повітрявідвідник DN15-(2шт); лічильник води з імпул. виходом DN25; лічильник води з імпул. виходом DN15; теплообчислюва ч двоканальний; витратомір ультразвуковий DN50-(2шт); шафа управління; термометри із захис. оправою - (5шт); манометри - (16шт); датчик температури занурювальний; реле тиску).				
1	2	3	4	5	6	7
3	& 280222- 150- 13	Модульний індивідуальний тепловий пункт (МІТП) опалення з вузлом обліку тепла та шафою автоматики, 180кВт, в комплекті: (крани кульові	комплект	1	214550,61	214551

49_СД_ЛС2_2-1-9

	варіант 1	фланцеві DN80-(2шт) та DN65-(2шт); фільтри сітчасті DN80 та DN65; клапан двоходовий DN32 з електродвигуном; регулятор перепаду тиску DN32; теплообмінник; клапан зворотний DN50-(2шт); кран кульовий фланцевий DN50-(4шт); вставка антивібраційна DN50-(4шт); циркул. насос з електр. управлінням - (2шт); клапан запобіжний DN25; кран кульовий DN25; крани для дренажу DN15 - (2шт) та DN20; кран кульовий DN15-(2шт); повітрявідвідник DN15-(2шт); клапан електромагнітний DN20; кран кульовий DN20-(4шт); клапан зворотній DN20; фільтр сітчастий DN20; лічильник води з імпульс. виходом DN25; теплообчислювач двоканальний; витратомір ультразвуковий DN50-(2шт); шафа управління; управління системою підживлення; термометри із захис. оправою - (5шт); манометри - (16шт); датчик температури зовн.повітря; датчик температури в приміщенні; датчик температури занурювальний; реле тиску - (2шт)).					
4	& 280222-150-13 варіант 2	Модульний індивідуальний тепловий пункт (МІТП) гарячого водопостачання з вузлом обліку тепла та шафою автоматики, 160кВт, в комплекті: (крани кульові фланцеві DN65-(3шт) та DN50-(2шт); фільтри сітчасті DN65 та DN50; клапан двоходовий DN32 з електродвигуном; регулятор перепаду тиску DN32; теплообмінник розбірний; клапан зворотний фл. DN50; клапан зворотний DN32- (2шт); кран кульовий DN32-(4шт); циркул. насос - (2шт); кран кульовий DN40; фільтр сітчастий DN40; кран для дренажу DN15-(2шт); кран кульовий DN15-(2шт); повітрявідвідник DN15-(2шт); лічильник води з	комплект	1	195250,00	195250	

49_СД_ЛС2_2-1-9

		імпул. виходом DN25; лічильник води з імпул. виходом DN15; теплообчислювач двоканальний; витратомір ультразвуковий DN50- (2шт); шафа управління; термометри із захис. оправою - (5шт); манометри - (16шт); датчик температури занурювальний; реле тиску).				
5	& 1517-2179- 4 варіант 1	Щит обліково-розподільчий ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛЗ ІР31 навісного виконання в комплекті: (автоматичні вимикачі: ВА47-29 1Р Ір=20А, ВА47-29 1Р Ір=16А - 8шт; шина мідна нульова 6х9мм 8/1 - 2шт)	комплект	1	1368,38	1368
		Разом				820970
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				32199
		Всього по кошторису				853169

Склав _____ Я.В. Пилипович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Я.В. Пилипович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]