

"Капітальний ремонт (термомодернізація) 9-поверхового житлового будинку. Проектні рішення повторного використання".
13/11-20-9

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-17
на Встановлення вузлів розподільчого обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів - розподілювачів теплової енергії у квартирах
Капітальний ремонт (термомодернізація) 9-поверхового житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № 13/11-20-9 ОВ (ЕТР).С

Кошторисна вартість 72,182 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,75926 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 52,68 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення вузлів розподільчого обліку теплової енергії									
1	M11-31-1 Вказівки щодо застосування	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	853	46,56 46,56	- -	39716	39716	- -	0,6900 -	588,57 -

49_СД_ЛС1_2-1-17

РЕКНМУ
таб.1, κ=0,
75

РЕКНМУ таб.1,к=0, 75												
Разом прямі витрати по розділу 1								39716	39716	-	588,57	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								39716		-	-	
всього												
заробітна												
плата,												
грн.								39716				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн.					16242					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,5					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4717					
		Всього будівельні роботи, грн.					55958					

		Всього по розділу 1					55958					
		Розділ 2. Електроживлення концентраторів і центрального блоку										
2	E21-12-2 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коеф. H2=1,15; H15=1,15)	Прокладання коробів пластикових	100м	1,68	<u>3338,63</u> 2710,69	<u>-</u> -	5609	4554	<u>-</u> -	<u>43,3780</u> -	<u>72,88</u> -	
3	& 2405- 1203-1 варіант 2	Короб кабельний пластиковий 10x10 мм	м	169,68	<u>5,88</u> -	<u>-</u> -	998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

4	M8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	1,68	<u>2128,90</u> 1529,92	<u>110,28</u> 5,58	3577	2570	<u>185</u> 9	<u>23,9200</u> 0,0858	<u>40,19</u> 0,14
5	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгнд	1000м	0,17304	<u>15769,39</u> -	<u>-</u> -	2729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12913	7124	<u>185</u> 9		<u>113,07</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					12913				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					5604				
		всього заробітна плата, грн.					7133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1114				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					16224				

		Всього по розділу 2					16224				
		Разом прямі витрати по кошторису					52629	46840	<u>185</u> 9		<u>701,64</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					52629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					5604				
		всього заробітна плата, грн.					46849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19553				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5831				
		Всього будівельні роботи, грн.					72182				

		Всього по кошторису	72182				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	759,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	52680				

Склав _____ Я.В. Пилипович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Я.В. Пилипович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]