

"Капітальний ремонт (термомодернізація) 9-поверхового житлового будинку. Проектні рішення повторного використання".
13/11-20-9

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-25
на Комплекс робіт з модернізації та облаштування системи електропостачання та освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі
Капітальний ремонт (термомодернізація) 9-поверхового житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № 13/11-20-9 ЕТР.С

Кошторисна вартість 25,577 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09318 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 6,248 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 червня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Модернізація та облаштування системи електропостачання та освітлення у приміщеннях загального користування									
1	РН17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,42	552,28	-	232	232	-	9,5220	4
					552,28	-			-	-	-

2	PH17-11-1	Монтаж світільни ків для люмінесце нтних ламп, які встановлю ються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,42	<u>20308,37</u> <u>11536,21</u>	<u>178,09</u> <u>159,35</u>	8530	4845	<u>75</u> <u>67</u>	<u>180,3660</u> <u>2,3615</u>	<u>75,75</u> <u>0,99</u>
3	C1547-4 варіант 1	Світільни ки LED, 600Лм, P=6Вт, U=160...2 50В	шт	42	<u>303,98</u> -	<u>-</u> -	12767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PH17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>414,87</u> <u>260,38</u>	<u>12,58</u> <u>8,76</u>	415	260	<u>13</u> <u>9</u>	<u>4,0710</u> <u>0,1300</u>	<u>4,07</u> <u>0,13</u>
5	& 1517- 2179-4 варіант 2	Щит розподільчий УХЛЗ ІР31 вбудованого виконання в комплекті: (автоматичні вимикачі: ВА47-29 1Р Ір=20А, ВА47-29 1Р Ір=16А - 8шт; шина мідна нульова 6х9мм 8/1 - 2шт)	компек т	1	<u>1132,98</u> -	<u>-</u> -	1133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					23077	5337	<u>88</u> <u>76</u>		<u>83,82</u> <u>1,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					23077				

		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	17652								
		всього заробітна плата, грн.	5413								
		Загальновиробничі витрати, грн.	2500								
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	8,24								
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	835								
		Всього будівельні роботи, грн.	25577								

		Всього по розділу 1	25577								
		Разом прямі витрати по кошторису	23077	5337			<u>88</u>			<u>83,82</u>	
							76			1,12	
		Разом будівельні роботи, грн.	23077								
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	17652								
		всього заробітна плата, грн.	5413								
		Загальновиробничі витрати, грн.	2500								
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	8,24								
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	835								
		Всього будівельні роботи, грн.	25577								

		Всього по кошторису	25577								
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	93,18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.	6248								

Склав Я.В. Пилипович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Я.В. Пилипович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]